

Devis Estimatif

Projet de construction

N°	Désignation	U	Quantité	Prix U	Prix T
1	Fouilles en pleine masse	m ³	500	10,000	5 000,000
2	Béton Armé en fonfation	m ³	600	306,000	183 600,000
3	Béton Armé en élévation	m ³	1 500	368,000	552 000,000
4	Plancher Traditionnelle (16+5)	m ²	1 000	35,000	35 000,000
5	Double cloisons de 0,35 m	m ²	9 000	29,000	261 000,000
6	Cloisons de 0,25 m	m ²	7 000	20,000	140 000,000
	TOTAL GENERAL HTVA				1 176 600,000

Il est demandé de:

- 1 de compléter les prix unitaires en complétant le SOUS DETAIL DES PRIX
- 2 déduire le montant du projet
- 3 réécrire le Sous détail des Prix en lignes (ou fiches) ==> SDP(2)
- 4 déduire le tableau des pondérateurs
- 5 **en écrivant un planning des travaux**
- * déduire le planning de main d'œuvre
- * déduire le planning de matériel
- * déduire le planning de matériaux
- * déduire le planning financier